

Poz.	Popis	Počet	Jedn.	Cena/ jedn.	Celkom - cena v EUR bez DPH
	TOBOGANOVÁ VEŽA 8,40 m	1	kpl		
	<p>Názov: TOBOGANOVÁ VEŽA (výrobca POLIN WATERPARKS alebo ekvivalentný)</p> <p>Popis TOBOGANOVÁ VEŽA</p> <p>Výška štartu 8,40 m</p> <p>Popis veže Technická špecifikácia</p> <p>Materiál oceľová konštrukcia</p> <p>Povrchová úprava žiarové zinkovanie</p> <p>Materiál - schody GRP</p> <p>Materiál - plošina GRP</p> <p>Kotvenie chemické kotvy</p> <p>Súčasťou dodávky je výrobná dokumentácia a statický výpočet.</p> <p>Skladba:</p> <ol style="list-style-type: none"> Oceľová konštrukcia, žiarovo pozinkovaná Schodiskové stupne Plošiny Spojovací a inštalačný materiál <p>Súčasť dodávky:</p> <ol style="list-style-type: none"> Výrobná dokumentácia a statický výpočet Oceľová konštrukcia, žiarovo pozinkovaná Schodiskové stupne Plošiny Spojovací materiál Montáž Doprava (Rapovce) <p>Technické prevedenie</p> <p>Kovové konštrukcie</p> <p>Súčasťou sú statické výpočty a vykonávací projekt oceľových konštrukcií. Kovové konštrukcie sú kompletne žiarovo pozinkované.</p> <p>Spojovací a inštalačný materiál</p> <p>Spojovací materiál pre kovové konštrukcie je z pochromovanej ocele.</p> <p>Normy</p> <p>Všetky materiály a konštrukčné riešenia musia byť v súlade s medzinárodnými štandardmi (DIN EN 1069- 1,2) a musia mať všetky potrebné certifikáty a povolenia pre vodné šmýkačky na verejných kúpaliskách.</p> <p>Farba: podľa vzorkovníka</p> <p>Tvar: v zmysle projektovej dokumentácie</p>				

Rozpočet po položkách					
TOBOGANOVÁ VEŽA 8,40 m		1	kpl		
UPOZORNENIE: Kompletná dodávka všetkých častí toboganovej veže a podpornej ocelevej konštrukcie je uvažovaná vrátane konštrukčnej a výrobnjej dokumentácie, statického výpočtu, dopravy a montáže za pomoci vlastných mechanizmov (žeriav, lešenie, plošina), certifikácie TÜV a predpísaných úradných skúšok na mieste stavby! Všetky materiály a konštrukčné riešenia musia byť v súlade s medzinárodnými štandardami (STN EN 1069-1,2) a musia mať všetky potrebné certifikáty a povolenia pre vodné šmykačky a verejných kúpaliskách.					
1. Oceleová podporná konštrukcia, žiarovo pozinkovaná					
Oceleová podporná konštrukcia žiarovo zinkovaná, vrátane podporných ramien a ťiahiel a základových platní na stĺpoch		1	kpl		
montáž		390,00	hod.		
zdvíhacie prostriedky		90,00			
2. Spojovacie prvky oceleovej konštrukcie z pozinkovaného materiálu					
skrutka, podložka, matica		1	kpl		
montáž		128,00	hod.		
zdvíhacie prostriedky		12,00			
3. Schodiskové plošiny					
Schodiskové plošiny vo farbe podľa vzorkovníka		1,00	kpl		
spojovací materiál		1,00	kpl		
montáž		210,00	hod.		
zdvíhacie prostriedky		38,00	hod.		
4. Schody					
Schody s protišmykovou úpravou, umývateľné vo farbe podľa vzorkovníka		1,00	kpl		
spojovací materiál		1,00	kpl		
montáž		373,00	hod.		
zdvíhacie prostriedky		62,00	hod.		
6. Realizačná projektová dokumentácia					
Realizačná projektová dokumentácia (počet paré)		6	ks		
7. Doprava					
Dopravná vzdialenosť (cca)		200	km		
CENA celkom:					